
**R2_A - Flat Roof**




$$R_{eq\ A\text{-}B} = \frac{38.52 \cdot 2.667}{1.357} = 75.7\ F \cdot ft^2 \cdot h/Btu$$

| Boundary Condition | q[Btu/(h·ft²)] | θ[°F] |
|---|---|---|
| Exterior, normal [Dutchess Co AP 90-day, -1.4C, 0.04 Rse] | | 29 |
| Interior, heat flux, upwards | | 68 |
| Symmetry/Model section | 0.000 | |

| Material | λ[Btu/(h·ft·F)] | ε |
|---|---|---|
| Cellulose (Denspack) [R-3.7/in] | 0.023 | 0.900 |
| GWB (Typ) [R-0.85/in] | 0.098 | 0.900 |
| OSB [R-1.11/in] | 0.075 | 0.900 |
| Polyiso w Metal Fasteners [R-5.7/in] | 0.015 | 0.900 |
| Rockwool Comfortbatt 3.5in [R-4.29/in] | 0.019 | 0.900 |
| Wood, Coniferous (Softwood) [R-1.03/in] | 0.081 | 0.900 |